

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01 ST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,228	
		0,228	km	0,228	
				RAZEM	0,228
2	KNNR 6 0103-03 ST-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		816,978	m <sup>2</sup>	816,978	
				RAZEM	816,978
3	KNNR 6 0111-02 ST-04.05.00	Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.45 cm	m <sup>2</sup>		
		816,978	m <sup>2</sup>	816,978	
				RAZEM	816,978
4	KNNR 6 1005-07 ST-05.03.05	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		816,978	m <sup>2</sup>	816,978	
				RAZEM	816,978
5	KNNR 6 0308-01 ST-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
		771,25	m <sup>2</sup>	771,250	
				RAZEM	771,250
6	KNNR 6 1005-07 ST-05.03.05	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		771,25	m <sup>2</sup>	771,250	
				RAZEM	771,250
7	KNNR 6 0309-01 ST-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		771,25	m <sup>2</sup>	771,250	
				RAZEM	771,250
8	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000