

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0707-06	Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KSNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustojami linii napowietrznej NN 4	sl. sl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych 3	sl. sl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych 3	sl. sl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KSNR 9 0701-03	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z wejściem na słup lub z drabin 3	przew. przew.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KSNR 5 0703-02	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 4x25 mm ² ręcznie 3	przył. przył.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x50 mm ² 0.45	km km	0.450	
				RAZEM	0.450
10	KSNR 5 0906-03	Montaż bezpieczników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 3*12	m-1 przew m-1 przew	36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
14	E 0510 1800-02	Demontaż mechaniczny słupów drewnianych nieoszczudlonych pojedynczych o dł. do 10 m bez ustoju 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-14 0606-01	Oznakowanie przez malowanie -numeracja linii 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
16		Inwentaryzacja Geodezjna 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000