

Świdnica, dnia 22.02.2008r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
58-100 Świdnica, ul. B. Głowackiego 4  
tel. 074 852 30 67  
NIP 8842626106 Regon 020546373

## Wszyscy Wykonawcy

### Dot. Przetargu pn. „Montaż instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie nr 107”.

W dniu 19.02.2008 r. wpłynęły od jednego z Wykonawców zapytania dotyczące w/w przetargu. Poniżej znajdują się te pytania z odpowiedziami.

#### Pyt.1

Jaki należy zastosować kocioł? W części opisowej dokumentacji raz występuje kocioł f-my Vaillant a raz f-my Immergas. Na rysunku wymienia się kocioł f-my Immergas. W przedmiarach jest kocioł Vaillant. Poza tym kocioł Vaillant VCW Eco Tekplus 306 jest kotłem jednofunkcyjnym a nie dwufunkcyjnym, jak zaznaczono w dokumentacji.

#### Ad.1

Należy zainstalować kocioł firmy Vaillant z zamkniętą komorą spalania typu VCW Kotek plus 306/3-5 wraz z koncentrycznym poziomym układem odprowadzenia spalin. Kocioł typu VCW EkoTek plus 306/3-5 jest kotłem dwufunkcyjnym i takowy należy zamontować.

#### Pyt.2

W przedmiarach poz. 3 przyjęto montaż koncentrycznego poziomego układu odprowadzenia spalin. W opisie mówi się o kominie zewnętrznym. Proszę przesłać dokumentację instalacji odprowadzenia spalin z kotła i ująć montaż komina w przedmiarach.

#### Ad.2

W przedmiarze poz. 3 przyjęto montaż systemowego koncentrycznego poziomego układu odprowadzenia spalin. W opisie mówi się o kominie zewnętrznym, a dotyczy to wyprowadzenia poziomo przez ścianę na zewnątrz układu koncentrycznego. Nie ma podstawy do ujęcia montażu komina jako osobnej pozycji w przedmiarze, jak również nie opracowano dokumentacji odprowadzenia spalin gdyż nie ma takiej konieczności.

**Pyt.3**

Ujęty w przedmiarach kocioł Valliant ma zabudowaną pompą obiegową. W jakim celu w przedmiarach poz.13 przewidziano montaż pompy obiegowej 25Por80C?

**Ad.3**

Należy w przedmiarze uwzględnić kocioł firmy Vaillant. Celowe jest ujęcie w przedmiarze poz. 13 montażu pompy obiegowej 25Por80C gdyż wspomaga ona układ nagrzewnic wodnych.

**Pyt.4**

Z dokumentacji nie wynika jak należy prowadzić rury instalacji c.o /po ścianach czy w brzdach/. Proszę przesłać schemat instalacji grzewczej wraz z z podłączeniem kotła.

**Ad.4**

Instalacje centralnego ogrzewania w części socjalno-gospodarczej należy prowadzić na wysokości listw przyściennych przy posadzce , natomiast w części widowiskowej świetlicy wiejskiej w brzdach ściennych co uwzględniono pozycji nr 45 i 46 przedmiaru robót. Rysunku instalacji grzewczej zawarte są w projekcie budowlanym , na który uzyskano pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jadwiga Gawron*