URZĄD GMINY
ul. Głowackiego nr 4
tel./074/ 852-30-67, 852-33-98
58-100 ŚWIDNICA
0005-44674
15

Świdnica, dnia 17.02.2009 r.

Wszyscy Wykonawcy

SZP.341/4/P-3/02/09

Dotyczy: przetargu nr SZP/P-3/02/09 pn.:" Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej nr 64 wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania".

W dniu 16.02.2009 r. wpłynęły od jednego z zainteresowanych Wykonawców zapytania dotyczące w/w przedmiotu zamówienia. Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych pytań.

Zapytanie nr 1
Proszę o podanie typu opraw oświetleniowych.

Odpowiedź nr 1
Oprawy jarzeniowe 2x40W typ 324-236 firmy POLAM – wg opisu technicznego do dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 2
W przedmiarze robót elektrycznych nie ujęto modułów awaryjnych opraw oświetlenia ewakuacyjnego – czy wycenić je i w jakiej ilości?

Odpowiedź nr 2
W poz. 25 przedmiaru robót elektrycznych uwzględniono 3 komplety opraw oświetlenia awaryjnego. Jednak zamawiający po ponownym rozważeniu warunków ewakuacji wnosi o uwzględnienie w wycenie 4 kompletów opraw oświetlenia awaryjnego.

Zapytanie nr 3
W przedmiarze rob. el. jest niedostateczna ilość przewodów na oświetlenie – czy doliczyć brakującą ilość?

Odpowiedź nr 3
W związku z omyłkowym wpisaniem w pozycjach nr 1 i 2 przedmiaru robót elektrycznych, długości przewodów oświetleniowych, niniejszym podajemy wielkości prawidłowe:
a) przewód YDYp 2x1,5 – 152 m
b) przewód YDYp 3x1,5 – 426 m

Z upoważnienia WÓJTA
Zbigniew Kanicki

WYSŁANO
dnia 17. 02. 2009
podpis