

parking

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Parking					
1	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 632,500	m ² m ²	632.500	
				RAZEM	632.500
2	KNNR 1 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 189,750	m ³ m ³	189.750	
				RAZEM	189.750
3	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 189,750	m ³ m ³	189.750	
				RAZEM	189.750
4	KNNR 6 d.1 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 632,500	m ² m ²	632.500	
				RAZEM	632.500
5	KNNR 6 d.1 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 632,500	m ² m ²	632.500	
				RAZEM	632.500
6	KNNR 6 d.1 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 632,500	m ² m ²	632.500	
				RAZEM	632.500
7	KNNR 6 d.1 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 632,500	m ² m ²	632.500	
				RAZEM	632.500
8	KNNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 111,500	m m	111.500	
				RAZEM	111.500
9	KNNR 6 d.1 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 4,000	m m	4.000	
				RAZEM	4.000