

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45261000-4	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO			
1	KNR-W 2- d.1 02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 10 m- demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych 15	kol. kol.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR-W 2- d.1 02 1613-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej- 2 szt nad wejściem głównym i bocznym. 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0509-02 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie 85-120 % 1784.47	m ² m ²	1784.470	
				RAZEM	1784.470
4	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku- obróbki koszarowe i opierzenia kominów 26.34+10.47	m ² m ²	36.810	
				RAZEM	36.810
5	KNR 4-01 d.1 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie 1at 16 cm 1784.47	m ² m ²	1784.470	
				RAZEM	1784.470
6	KNR 2-02 d.1 1501-07	Analogia impregnacja więźby dachowej 1784.47	m ² m ²	1784.470	
				RAZEM	1784.470
7	KNR AT-09 d.1 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0, 80 m- membrana paroprzepuszczalna. 1784.47	m ² m ²	1784.470	
				RAZEM	1784.470
8	KNR AT-09 d.1 0101-04	Łacenie - rozstaw 1at 30 cm 1784.47	m ² m ²	1784.470	
				RAZEM	1784.470
9	KNR-W 4- d.1 03 0702-01 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką - budowie o wys.do 12 m 184	szt. szt.	184.000	
				RAZEM	184.000
10	KNR-W 4- d.1 03 0704-04 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym - budowie o wys.do 12 m 139.22	m m	139.220	
				RAZEM	139.220
11	KNR-W 4- d.1 01 0424-01	Uzupełnienie poziomych 1aw kominiarskich- rozbiórka 1awki drewnianej przy kalenicy 32.98 +8	m m	40.980	
				RAZEM	40.980
12	KNR-W 4- d.1 01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 4-01 d.1 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 d.1 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 4.2	m ³ m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
16	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 2.4	m ³ m ³	2.400	
				RAZEM	2.400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		1.92	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
18	KNR 0-15 d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
19	KNR 0-15 d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej- przy kominach dymowych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej- koszowe- TYTAN CYNK	m ²		
		26.34	m ²	26.340	
				RAZEM	26.340
21	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej- opierzenia kominów- TYTAN CYNK	m ²		
		10.47	m ²	10.470	
				RAZEM	10.470
22	KNR AT-09 d.1 0701-03 z.sz.5.1. 9901	Dachówki cementowe A CEMENTOWA CELTYCKA BRAS LUB RÓWNOWAŻNA; - powierzchnia połaci ponad 50 m ² - nachylenie 85-120% m	m ²		
		1784.47	m ²	1784.470	
				RAZEM	1784.470
23	KNR AT-09 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR AT-09 d.1 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		123.22	m	123.220	
				RAZEM	123.220
25	KNR AT-09 d.1 0702-01 z.sz.5.1. 9901	Dachówki cementowe BRAS LUB RÓWNOWAŻNA; kalenica - elementy podstawowe - nachylenie 85-120% m- montaż gąsiorów do łaty kalenicowej.	m		
		123.22	m	123.220	
				RAZEM	123.220
26	KNR AT-09 d.1 0702-02 z.sz.5.1. 9901	Dachówki cementowe BRAS LUB RÓWNOWAŻNA; kalenica - elementy specjalne - nachylenie 85-120% m łączniki	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR AT-09 d.1 0702-03	Dachówki cementowe BRAS LUB RÓWNOWAŻANE; dodatek za wykonanie naroży	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
28	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		135.48	m	135.480	
				RAZEM	135.480
29	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
30	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - TYTAN CYNK	m		
		135.48	m	135.480	
				RAZEM	135.480
31	KNR 2-02 d.1 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej- TYTAN CYNK	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
32	KNR 4-01 d.1 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej- TYTAN CYNK	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
33	KNR 4-01 d.1 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej- rewizje	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
34	KNR-W 4- d.1 01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - okienka strychu 27	szt.		
			szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
35	KNR 2-02 d.1 1005-02	Okna drewniane jednoramowe klatek schodowych fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.4 m ² - okienka strychu 6.48	m ²		
			m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
36	KNR-W 4- d.1 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 107.04	m ³		
			m ³	107.040	
				RAZEM	107.040
37	KNR-W 4- d.1 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 16 107.04	m ³		
			m ³	107.040	
				RAZEM	107.040
38	KNR 4-05II d.1 0122-04	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji burzowe jw obiektach - rury deszczowe z osadnikiem i kolaniem 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR 4-05II d.1 0122-05	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach - przykanaliki 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.V 2003
2	WACETOB wyd.III 2000
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	ATHENASOFT wyd.I 2002
6	WACETOB wyd.I 1997
7	IGM wyd.I 1996
8	Proinbud 1993