

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POMIESZCZENIE BIBLIOTEKI "LAURA" + POMIESZCZENIA ZAPLECZA			
1.1		ROBOTY WEWNĘTRZNE POMIESZCZENIE BIBLIOTEKI "LAURA".			
1	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1.	01 0812-05				
1		1*3.4+ 1.73*1.55	m ²	6.082	
				RAZEM	6.082
2	KNR-W 4-	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	01 0348-02				
1		0.4*1.2*0.25*2	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
3	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	01 0701-04				
1		(5.44*2+8.68*2)*2.97	m ²	83.873	
				RAZEM	83.873
4	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	01 0701-11				
1		5.44*8.68	m ²	47.219	
				RAZEM	47.219
5	KNR-W 4-	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- ROZBIÓRKA GÓRNEGO STOPNIA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH	m ³		
d.1.	01 0212-04				
1		1.6*0.5*0.20	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
6	KNR-W 4-	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- PRZEBICIE OTWORU DRZWIOWEGO DO POMIESZCZENIA MAŁEJ ŚWIETLICY- WNĘKA ISTNIEJĄCA	m ³		
d.1.	01 0348-02				
1		1.2*0.52*2.1	m ³	1.310	
				RAZEM	1.310
7	KNR-W 4-	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek- WENTYLATOR MECHANICZNY STALOWY	szt.		
d.1.	01 0353-13				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.- ZAMUROWANIE PO WYMONTOWANYM WENTYLATORZE MECHANICZNYM	szt.		
d.1.	01 0325-04				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami- ZAMUROWANIE WEJŚCIA DO STAREJ TOALETY	m ³		
d.1.	0304-01				
1		0.9*0.52*2.1	m ³	0.983	
				RAZEM	0.983
10	KNR 0-40	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szcpeana; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco- TYNKI WEWNĘTRZNE	m ²		
d.1.	0209-01				
1		(5.44*2+8.68*2)*1.2	m ²	33.888	
				RAZEM	33.888
11	KNR 0-40	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.	0210-01				
1		(5.44*2+8.68*2)*1.2	m ²	33.888	
				RAZEM	33.888
12	KNR 0-40	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²		
d.1.	0210-02				
1		Krotność = 2.5	m ²	33.888	
		33.888		RAZEM	33.888
13	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²		
d.1.	02 0804-01				
1		(5.44*2+8.68*2)*1.77	m ²	49.985	
				RAZEM	49.985
14	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - PŁTA	m ²		
d.1.	202 2030-01	OGNIOODPORNĄ GKF			
1		5.44*8.68	m ²	47.219	
				RAZEM	47.219

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 1	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone- ANALOGIA MONTAŻ LISTWY OZDOBNEJ POLIURETANOWEJ MASKUJĄCEJ STYK ŚCIANY Z SUFITEM PODWIESZONYM 5.44*2+8.68*2	m m	28.240	
				RAZEM	28.240
16	KNR-W 4- d.1. 01 0325-04 1	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.- ZAMU- ROWANIE OTWORU PO NIECZNNYM KANALE DYMOWYM.	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4- d.1. 01 0335-09 1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej- WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU KOMINOWEGO NA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ.	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4- d.1. 01 0324-02 1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4- d.1. 01 0353-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- OKIEN DREWNIANYCH	m ² m ²	4.445	
				RAZEM	4.445
20	NNRNKB d.1. 202 1025-04 1	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW- OKNA O PROFILU CZTERKOMORYM Z OKLEINĄ DREWNO- PODOBNĄ SZYBA O WPSÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA MIN U= 1,1.	m ² m ²	4.445	
				RAZEM	4.445
21	KNR 2-02 d.1. 0129-02 1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m- para- pety wewnętrzne	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 4- d.1. 01 0353-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- DRZWI DREWNIANYCH WEJŚCIOWYCH	m ² m ²	2.280	
				RAZEM	2.280
23	NNRNKB d.1. 202 1026-06 1	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE.	m ² m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
24	KNR-W 2- d.1. 02 1040-01 1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe WEWNĘTRZNE POMIĘDZY BIBLIO- TEKĄ, A MAŁĄ ŚWIETLICĄ.	m ² m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
25	KNR 0-17 d.1. 2608-03 1	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie- gruntowanie powierzchni pod ułożenie tynków wewnętrznych kamyczkowych np: "MARMOLIT" na wysokości 1,6 m od poziomu posadzki.	m ² m ²	45.184	
				RAZEM	45.184
26	KNR 0-17 d.1. 0930-03 1	Wyprawa wewnętrzna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej np: MAR- MOLIT grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineral- nej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płas- kich i powierzchniach poziomych do wysokości 1,6 od poziomu posadzki.	m ² m ²	45.184	
				RAZEM	45.184
27	KNR 2-02 d.1. 1505-02 1	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - gruntowanie	m ² m ²	85.908	
				RAZEM	85.908
28	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ² m ²	85.908	
				RAZEM	85.908

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np: "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		5.44*8.68	m ²	47.219	
				RAZEM	47.219
30	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1		5.44*8.68	m ²	47.219	
				RAZEM	47.219
31	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.	202 1130-03				
1		Krotność = 3 5.44*8.68	m ²	47.219	
				RAZEM	47.219
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np: "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		5.44*8.68	m ²	47.219	
				RAZEM	47.219
33	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.1.	202 2808-05				
1		5.44*8.68	m ²	47.219	
				RAZEM	47.219
34	KNR-W 4-	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2- NAPRAWA POWIERZCHNI SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH	msc		
d.1.	01 0205-05				
1		4	msc	4.000	
				RAZEM	4.000
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np: "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SCHODY WEWNĘTRZNE	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		1.1*1.6	m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
36	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1.	202 2810-05				
1		1.1*1.6	m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
37	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ	m ³		
d.1.	01 0109-09				
1		6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
38	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	01 0109-10				
1		Krotność = 15 6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
1.2 ROBOTY WEWNĘTRZNE ZAPLECZE BIBLIOTEKI					
39	KNR-W 4-	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku BLACHA FAŁDOWA PRZEBUDÓWKA	m ²		
d.1.	01 0545-02				
2		2.05*1.9	m ²	3.895	
				RAZEM	3.895
40	KNR-W 4-	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm2- ROZBIÓRKA BELEK STROPODACHU	m		
d.1.	01 0440-07				
2		1.9*4	m	7.600	
				RAZEM	7.600
41	KNR-W 4-	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych	m ²		
d.1.	01 0440-06				
2		2.05*1.9	m ²	3.895	
				RAZEM	3.895
42	KNR-W 4-	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	01 0348-02				
2		(2.05+1.1)*0.25*2.6	m ³	2.048	
				RAZEM	2.048

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR-W 4- d.1. 01 0819-05 2	Rozebranie posadzek z wykładzin pcv	m ²		
		8.42	m ²	8.420	
				RAZEM	8.420
44	KNR-W 4- d.1. 03 1129-02 2	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 4- d.1. 01 0303-02 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej- OTWORU PO TABLICY ELEKTRYCZNEJ 0.5*0.8	m ²		
			m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
46	KNR-W 4- d.1. 01 0303-02 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej- ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO 0.9*2.1*0.52	m ²		
			m ²	0.983	
				RAZEM	0.983
47	KNR-W 4- d.1. 01 0353-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- DEMONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR-W 4- d.1. 01 0348-02 2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- ROZEBRANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH.	m ³		
		(1.4+1.4+1.4)*2.4*0.12	m ³	1.210	
				RAZEM	1.210
49	KNR-W 4- d.1. 02 0234-06 2	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 4- d.1. 02 0234-08 2	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR-W 4- d.1. 02 0141-01 2	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 4- d.1. 02 0152-05 2	Demontaż termy elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4- d.1. 01 0314-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych dwuteowych 100	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
54	KNR-W 4- d.1. 01 0348-02 2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- rozebranie ścian dla otworu drzwiowego.	m ³		
		0.8*0.12*2.25	m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
55	KNR-W 4- d.1. 01 0711-01 2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia-nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu- MIEJSCA PO ROZE-BRANYCH ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH.	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
56	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach współcznik zmniejszający z uwagi na niewy-konywanie przecierek tylko wykonanie samego zeszkrobania starych powłok malarskich zastosowano współczynniki zmniejszający. Krotność = 0.4 ((2.55+1.2+1.4+1.2+1.4)*2.5)+((1.05+1.9+2.25+1.4+2.25+1.16+1.45+0.3+1.2+1.3)*2.5)	m ²		
			m ²	55.025	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	55.025
57	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie ścian świetlicy/	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		55.025	m ²	55.025	
				RAZEM	55.025
58	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- wzmocnienie ścian świetlicy siatką z włókna szklanego.	m ²		
d.1.	2609-06				
2		55.025	m ²	55.025	
				RAZEM	55.025
59	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jedno-warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm- tynki cienkowarstwowe "GOLDBAND" lub równoważne na ścianach	m ²		
d.1.	0101-01				
2		Krotność = 0.7 55.025	m ²	55.025	
				RAZEM	55.025
60	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z uwagi na niewyko-	m ²		
d.1.	0713-02				
2		nywanie przecierek tylko wykonanie samego zeszkrobania starych powłok malarskich zastosowano współczynnik zmniejszający sufit pomieszczenia. Krotność = 0.4 8.42	m ²	8.420	
				RAZEM	8.420
61	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie sufit pomieszczeń.	m ²		
d.1.	2608-03				
2		8.42	m ²	8.420	
				RAZEM	8.420
62	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie pomieszczeń.	m ²		
d.1.	2609-06				
2		8.42	m ²	8.420	
				RAZEM	8.420
63	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - gruntowanie	m ²		
d.1.	1505-02				
2		55.025+8.42	m ²	63.445	
				RAZEM	63.445
64	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
2		63.445	m ²	63.445	
				RAZEM	63.445
65	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np: "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome POSADZKI POMIESZCZEŃ ZAPLE-	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		CZA 8.42	m ²	8.420	
				RAZEM	8.420
66	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-01				
2		8.42	m ²	8.420	
				RAZEM	8.420
67	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.	202 1130-03				
2		Krotność = 3 8.42	m ²	8.420	
				RAZEM	8.420
68	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1.	202 2807-05				
2		8.42	m ²	8.420	
				RAZEM	8.420
69	KNR-W 4-	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek- KRATKI WENTYLA-	szt.		
d.1.	01 0353-13				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR-W 4-	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	01 0324-02				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- O STRUKTURZE IMITUJĄCEJ DRZEWO NP: PORTA	m ²		
d.1.	2	0.8*2 *2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
72	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
d.1.	2	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ.	m ³		
d.1.	2	2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
74	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	2	Krotność = 15 2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
1.3 ROBOTY ZEWNĘTRZNE INIEKCJA					
75	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1.	3	13.43	m ²	13.430	
				RAZEM	13.430
76	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1.	3	Krotność = 4 13.43	m ²	13.430	
				RAZEM	13.430
77	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1.	3	11.56	m ²	11.560	
				RAZEM	11.560
78	KNR 2-31 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1.	3	Krotność = 3 11.56	m ²	11.560	
				RAZEM	11.560
79	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1.	3	(9.63+6.13)*1.2*1.2	m ³	22.694	
				RAZEM	22.694
80	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WYWIEZIE NIE GRUNTU Z WYKOPU.	m ³		
d.1.	3	25.37	m ³	25.370	
				RAZEM	25.370
81	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	3	Krotność = 15 25.37	m ³	25.370	
				RAZEM	25.370
82	KNR-W 4-01 0619-03	Odkrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.	3	18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
83	KNR 4-01 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie da- chówka ceramiczna- WYRÓWNANIE LICA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ	m ²		
d.1.	3	(9.63+6.13)*1.2	m ²	18.912	
				RAZEM	18.912
84	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie- TYNK WYRÓWNUJĄCY LICO ŚCIANY POD UŁOŻENIE IZOLACJI PIONOWYCH.	m ²		
d.1.	3	(9.63+6.13)*1.2	m ²	18.912	
				RAZEM	18.912

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 50-55 cm	m		
d.1.	0201-07				
3		6.13+9.63+5.44	m	21.200	
				RAZEM	21.200
86	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0603-01				
3		18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
87	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.1.	0603-02	Krotność = 3			
3		18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
88	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na SUCHO- ZABEZPIECZENIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI PODCZAS ZASYPIANIA WYKOPU, STYROPIAN GR. 2 CM.	m ²		
d.1.	0609-08				
3		18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
89	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0105-03	Krotność = 31.33			
3		18.912	m ²	18.912	
				RAZEM	18.912
90	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.	0114-03				
3		18.912	m ²	18.912	
				RAZEM	18.912
91	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0114-04	Krotność = 12			
3		18.912	m ²	18.912	
				RAZEM	18.912
92	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.1.	0107-01				
3		13.43 *0.05	m ³	0.672	
				RAZEM	0.672
93	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- OPÓR PRZY WYKONANIU PODESTU WEJŚCIA DO POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI.	m ³		
d.1.	0402-04				
3		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
94	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1.	0407-03				
3		2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600
95	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-NAWIERZCHNI JEDNYM KONCEM OGRANICZONA BUDYNKIEM,A ZDRUGIEJ STRONY KRAWĘŻNIKIEM DROGOWYM.	m ²		
d.1.	0303-01				
3		13.43+11.56	m ²	24.990	
				RAZEM	24.990
96	KNR-W 2-	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm- WYCIERACZKI STALOWEJ	m		
d.1.	02 1217-03				
3		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
97	KNR-W 2-	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
d.1.	02 1219-03				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 DACH Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ					
98	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
d.2	1664-01				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	KNR 4-01 d.2 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		2*17.22*7.11	m ²	244.868	
				RAZEM	244.868
100	KNR 4-01 d.2 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm	m ²		
		2*17.22*7.11	m ²	244.868	
				RAZEM	244.868
101	KNR 2-02 d.2 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m- DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU RYNNY I RURY SPUSTOWEJ OD STRONY PODWÓRKA WROCŁAWSKA 1.	m ²		
		33.48	m ²	33.480	
				RAZEM	33.480
102	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5.58	m	5.580	
				RAZEM	5.580
103	KNR 4-01 d.2 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		6.33	m	6.330	
				RAZEM	6.330
104	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
105	KNR 4-01 d.2 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²		
		244.48	m ²	244.480	
				RAZEM	244.480
106	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- ROZEBRANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH STRYCHU	m ²		
		47.17	m ²	47.170	
				RAZEM	47.170
107	KNR 19-01 d.2 0528-01	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym deskowaniu- ANALOGIA ZABEZPIECZENIE POŁACI DACHOWEJ FOLIĄ POLIETYLENOWĄ	m ²		
		250.86	m ²	250.860	
				RAZEM	250.860
108	KNR 4-01 d.2 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu- UZUPEŁNIENIE PODŁOGI Z DESEK STRYCHU	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
109	KNR 2-02 d.2 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
		17.22*6*0.14*0.14		2.025	
				RAZEM	2.025
110	KNR 2-02 d.2 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
		10*0.16*0.16		0.256	
				RAZEM	0.256
111	KNR 2-02 d.2 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		10*2*0.7*0.16*0.16	m ³	0.358	
				RAZEM	0.358
112	KNR 2-02 d.2 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		10*0.08*0.14*5	m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
113	KNR 2-02 d.2 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		20*0.10*0.18*7.11	m ³	2.560	
				RAZEM	2.560
114	KNR 0-15II d.2 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z MEMBRANY PAROPRZEPUSZCZALNEJ.	m ²		
		244.868	m ²	244.868	
				RAZEM	244.868
115	KNR 0-15II d.2 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		244.868	m ²	244.868	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	244.868
116	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
117	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - Z BLACHY TYTAN CYNK I POŁĄCZENIU Z DACHAMI PAPOWYMI	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
118	KNR 0-15II d.2 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
119	KNR 0-15II d.2 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej- OKNO WYŁAZOWE NA DACH.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
120	KNR 2-02 d.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej zczęścio- wym uzupełnieniem uchwytów rynnowych- BLACHA TYTAN CYNK	m		
		5.60	m	5.600	
				RAZEM	5.600
121	KNR 4-01 d.2 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej- TYTAN CYNK	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNR 2-02 d.2 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej- TYTAN CYNK	m		
		6.40	m	6.400	
				RAZEM	6.400
123	KNR 4-01 d.2 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuce- rów) z blachy ocynkowanej- KOLANO ODPLYWOWE TYTAN CYNK	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNR 0-15II d.2 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
		244.868	m ²	244.868	
				RAZEM	244.868
125	KNR AT-09 d.2 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		17.22	m	17.220	
				RAZEM	17.220
126	KNR 0-15II d.2 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		17.22	m	17.220	
				RAZEM	17.220
127	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
128	KNR 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach- TYNKI ŚCIAN SZCZYTOWYCH.	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
129	KNR-W 4- d.2 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ.	m ³		
		14.36	m ³	14.360	
				RAZEM	14.360
130	KNR-W 4- d.2 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
		14.36	m ³	14.360	
				RAZEM	14.360
3 DUŻA SALA ŚWIETLICY					
131	KNR-W 4- d.3 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- DRZWI WEJŚCIOWYCH Z KORYTARZA DO ŚWIETLICY.	m ²		
		1.55*2.62	m ²	4.061	
				RAZEM	4.061
132	KNR-W 4- d.3 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- OPAS- KI DRZWI WEJŚCIOWYCH Z KORYTARZA DO ŚWIETLICY.	m ²		
		0.5*6.37	m ²	3.185	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.185
133	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe WEWNĘTRZNE POMIĘDZY KORYTARZEM, A ŚWIETLICĄ.	m ²		
d.3		3.185	m ²	3.185	
				RAZEM	3.185
134	KNR-W 2-02 20202-02	Rusztły drewniane pod boazerię - OPASKA DRZWI WEJŚCIOWYCH	m ²		
d.3		0.6*6.79	m ²	4.074	
				RAZEM	4.074
135	KNR-W 2-02 20203-01	Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm FABRYCZNIE WYKONCZONE	m ²		
d.3		4.074	m ²	4.074	
				RAZEM	4.074
136	KNR AT-05 d.3 1660-04	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 6,5 m	kolumna		
		4	kolumna	4.000	
				RAZEM	4.000
137	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3		14.32*13.26	m ²	189.883	
				RAZEM	189.883
138	KNR 2-02 d.3 1505-02 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie Na wysokości 5 - 10 m.- gruntowanie	m ²		
		((10.68+13.26+14.32+8.42+6.31)*3.60)+((5.51+5.51)*3.73)-(1.55*2.62)	m ²	227.808	
				RAZEM	227.808
139	KNR 2-02 d.3 1505-01 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Na wysokości 5 - 10 m.	m ²		
		227.808	m ²	227.808	
				RAZEM	227.808
140	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ.	m ³		
d.3		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
141	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.3		Krotność = 15	m ³	1.500	
		1.5			
				RAZEM	1.500
4. ZAPLECZE SCENY					
142	KNR-W 4-d.4 01 0819-05	Rozebranie posadzek z wykładzin pcv	m ²		
		5.35*2.35	m ²	12.573	
				RAZEM	12.573
143	KNR-W 4-d.4 01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		(5.35*2+2.35*2)*4.6	m ²	70.840	
				RAZEM	70.840
144	KNR-W 4-d.4 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
145	KNR-W 4-d.4 01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		5.35*2.35	m ²	12.573	
				RAZEM	12.573
146	KNR-W 4-d.4 01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- PRZEBICIE PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ POD WYKONANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ DWUPŁASZCZOWEJ.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNR-W 2-d.4 02 0804-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²		
		70.84	m ²	70.840	
				RAZEM	70.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148	KNR-W 2- d.4 02 0804-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 5.35*2.35	m ² m ²	 12.573	
				RAZEM	12.573
149	KALKULA- d.4 CJA INDY- WIDUALNA	Dostawa i montaż rury dwupłaszczyznowej wentylacyjnej z izolacją cieplną z poliuretanu z blachy kwasoodpornej zakończonej kominkiem wywiewnym, mocowanej do elewacji za pomocą uchwytów stalowych i wspornika. 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
150	KNR 2-02 d.4 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - gruntowanie 83.41	m ² m ²	 83.410	
				RAZEM	83.410
151	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 83.41	m ² m ²	 83.410	
				RAZEM	83.410
152	KNR-W 4- d.4 01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
153	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np: "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.35*2.35	m ² m ²	 12.573	
				RAZEM	12.573
154	NNRNKB d.4 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 12.573	m ² m ²	 12.573	
				RAZEM	12.573
155	KNR-W 2- d.4 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
156	KNR-W 2- d.4 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- O STRUKTURZE IMITUJĄCEJ DRZEWO NP: PORTA 0.8*2 *2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
157	KNR-W 4- d.4 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ. 1.85	m ³ m ³	 1.850	
				RAZEM	1.850
158	KNR-W 4- d.4 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 1.85	m ³ m ³	 1.850	
				RAZEM	1.850
5 ELEWACJA					
5.1 ELEWACJA- ŚCIANA OD STRONY BIBLIOTEKI- "LAURA"					
159	KNR-W 2- d.5 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 9.63*6.03	m ² m ²	 58.069	
				RAZEM	58.069
160	KNR-W 4- d.5 01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
161	KNR-W 4- d.5 01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
162	KNR-W 4- d.5 01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i światlików stalowych DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH ORAZ REKLAM ORAZ STARYCH OPRAW OKIENNYCH. 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
163	KNR 2-02 d.5 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m- para- pety ZEWNĘTRZNE Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
164	KNR-W 2- d.5. 02 20202-02 1	Rusztzy drewniane pod boazerię - PODBITKA	m ²		
		0.8*9.63	m ²	7.704	
				RAZEM	7.704
165	KNR-W 2- d.5. 02 20203-01 1	Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm - PODBITKA	m ²		
		7.704	m ²	7.704	
				RAZEM	7.704
166	KNR-W 2- d.5. 02 20203-03 1	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie podbitka okapowa malowanie np: SADOLINEM.	m ²		
		7.704	m ²	7.704	
				RAZEM	7.704
167	KNR 2-02 d.5. 0822-09 1	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 na kleju elastycznym z trasem, fuga szara z trasem.	m ²		
		9.63*0.8	m ²	7.704	
				RAZEM	7.704
168	KNR 0-17 d.5. 2608-01 1	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokłą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		58.069	m ²	58.069	
				RAZEM	58.069
169	KNR 0-17 d.5. 2609-01 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		58.069	m ²	58.069	
				RAZEM	58.069
170	KNR 0-17 d.5. 2609-06 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		58.069	m ²	58.069	
				RAZEM	58.069
171	KNR 0-17 d.5. 2609-04 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		108	szt.	108.000	
				RAZEM	108.000
172	KNR 0-17 d.5. 2609-08 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		14.74	m	14.740	
				RAZEM	14.740
173	KNR 0-17 d.5. 0926-01 1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		58.069	m ²	58.069	
				RAZEM	58.069
174	KNR 0-17 d.5. 0929-03 1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 60 grubości 2.5 mm z gotowej MIESZANKI AKRYLOWEJ wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		58.069	m ²	58.069	
				RAZEM	58.069
175	KNR-W 4- d.5. 01 0109-09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ.	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
176	KNR-W 4- d.5. 01 0109-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
5.2 ELEWACJA PRZYBUDÓWKA PRZY BIBLIOTECĄ					
177	KNR-W 2- d.5. 02 1603-01 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		7.44*2.93	m ²	21.799	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.799
178	KNR-W 4- d.5. 01 0353-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
179	KNR-W 4- d.5. 01 0701-02 2	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
180	KNR-W 4- d.5. 01 0726-02 2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
181	KNR 2-02 d.5. 0822-09 2	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 na kleju elastycznym z trase- sem, fuga szara z trase- sem.	m2		
		3.72	m2	3.720	
				RAZEM	3.720
182	KNR 0-17 d.5. 2608-01 2	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		21.95	m2	21.950	
				RAZEM	21.950
183	KNR 0-17 d.5. 2609-01 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		21.95	m2	21.950	
				RAZEM	21.950
184	KNR 0-17 d.5. 2609-06 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		21.95	m2	21.950	
				RAZEM	21.950
185	KNR 0-17 d.5. 2609-04 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
186	KNR 0-17 d.5. 2609-08 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		8.56	m	8.560	
				RAZEM	8.560
187	KNR 0-17 d.5. 0926-01 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np: CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		21.95	m2	21.950	
				RAZEM	21.950
188	KNR 0-17 d.5. 0929-03 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej np: CERESIT CT 60 grubości 2.5 mm z gotowej MIESZANKI AKRYLOWEJ wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		18.23	m2	18.230	
				RAZEM	18.230
189	KNR-W 2- d.5. 02 1027-02 2	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		1.6	m2	1.600	
				RAZEM	1.600
190	KNR-W 4- d.5. 01 0531-03 2	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o średnicy 15 cm TYTAN CYNK	m		
		2.95	m	2.950	
				RAZEM	2.950
191	KNR-W 4- d.5. 01 0109-09 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ	m3		
		0.3	m3	0.300	
				RAZEM	0.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
192	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 0.3	m ³		
	2		m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
5.3 ELEWACJA- ŚCIANA SZCZYTOWA POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI "LAURA".					
193	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
	3	6.13*5.61	m ²	34.389	
				RAZEM	34.389
194	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
	3	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
195	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
	3	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
196	KNR-W 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
	3	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
197	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 na kleju elastycznym z trasem, fuga szara z trasem.	m ²		
	3	6.13*0.6	m ²	3.678	
				RAZEM	3.678
198	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
	3	6.13*5.61	m ²	34.389	
				RAZEM	34.389
199	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
	3	34.389	m ²	34.389	
				RAZEM	34.389
200	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
	3	34.389	m ²	34.389	
				RAZEM	34.389
201	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
	3	70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
202	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	3	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
203	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m- parapety ZEWNĘTRZNE Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO	szt		
	3	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
204	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku AKRYLOWEGO np: CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
	3	34.389	m ²	34.389	
				RAZEM	34.389
205	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej np: CERESIT CT 60 grubości 2.5 mm z gotowej MIESZANKI AKRYLOWEJ wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
	3	30.71	m ²	30.710	
				RAZEM	30.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
206	KNR-W 4- d.5. 01 0109-09 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ.	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
207	KNR-W 4- d.5. 01 0109-10 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
5.4 ELEWACJA BOCZNA MAŁA ŚWIETLICA					
208	KNR-W 2- d.5. 02 1603-01 4	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		1.94*5.26	m ²	10.204	
				RAZEM	10.204
209	KNR-W 4- d.5. 01 0701-02 4	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
210	KNR 2-02 d.5. 0508-04 4	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej z częściowym uzupełnieniem uchwytów rynnowych- BLACHA TYTAN CYNK	m		
		1.94	m	1.940	
				RAZEM	1.940
211	KNR 4-01 d.5. 0524-10 4	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej- TYTAN CYNK	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
212	KNR 2-02 d.5. 0510-04 4	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej- TYTAN CYNK	m		
		5.26	m	5.260	
				RAZEM	5.260
213	KNR 4-01 d.5. 0524-08 4	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucz-rów) z blachy ocynkowanej- KOLANO ODPLYWOWE TYTAN CYNK	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
214	KNR-W 4- d.5. 01 0726-02 4	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
215	KNR 0-17 d.5. 2608-01 4	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		10.204	m ²	10.204	
				RAZEM	10.204
216	NNRNKB d.5. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie ścian zewnętrznych.	m ²		
		10.204	m ²	10.204	
				RAZEM	10.204
217	KNR 0-17 d.5. 2609-06 4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- wzmocnienie tynków ścian zewnętrznych- nakłady zwiększone o 5% z uwagi na zwiększone zużycie materiału Krotność = 1.05	m ²		
		10.204	m ²	10.204	
				RAZEM	10.204
218	KNR 2-02 d.5. 0822-09 4	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 na kleju elastycznym z trawem, fuga szara z trawem.	m ²		
		1.94*0.6	m ²	1.164	
				RAZEM	1.164
219	KNR 0-17 d.5. 0926-01 4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np: CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		9.04	m ²	9.040	
				RAZEM	9.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
220	KNR 0-17 d.5. 0929-03 4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej np: CERE-SIT CT 60 grubości 2.5 mm z gotowej MIESZANKI AKRYLOWEJ wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 9.04	m ² m ²	 9.040	 9.040
				RAZEM	9.040
221	KNR 2-02 d.5. 0506-01 4	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej-TYTAN CYNK- OBRÓBKA WYSUNIĘTEGO COKOŁU 1.94*0.1	m ² m ²	 0.194	 0.194
				RAZEM	0.194
222	KNR-W 4- d.5. 01 0109-09 4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ. 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
223	KNR-W 4- d.5. 01 0109-10 4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
5.5 ŚCIANA SZCZYTOWA MAŁEJ ŚWIETLICY					
224	KNR-W 2- d.5. 02 1603-01 5	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (6.8*8.77)+(0.5*8.77*3.27)	m ² m ²	 73.975	 73.975
				RAZEM	73.975
225	KNR-W 4- d.5. 01 0353-07 5	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
226	KNR-W 4- d.5. 01 0701-02 5	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
227	KNR-W 4- d.5. 01 0726-02 5	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
228	KNR-W 4- d.5. 01 0353-11 5	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 9.7	m m	 9.700	 9.700
				RAZEM	9.700
229	KNR-W 4- d.5. 01 0353-04 5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- OKIENKA STRYCHU PO DWÓCH STRONACH SZCZYTÓW. 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
230	NNRNKB d.5. 202 1025-02 5	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW (0.75*1.1*4)+(2*0.5*0.8)	m ² m ²	 4.100	 4.100
				RAZEM	4.100
231	KNR 2-02 d.5. 1210-02 5	Kraty do 2 m2 5.04	m ² m ²	 5.040	 5.040
				RAZEM	5.040
232	KNR 2-02 d.5. 0129-02 5	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m- parapety ZEWNĘTRZNE Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
233	KNR 0-17 d.5. 2608-01 5	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie I ZESKROBANIE STARYCH POWŁOK MALARSKICH. 73.975	m ² m ²	 73.975	 73.975
				RAZEM	73.975

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
234	NNRNKB d.5. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie ścian zewnętrznych. 73.975	m ² m ²	 73.975	 73.975
				RAZEM	73.975
235	KNR 0-17 d.5. 2609-06 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- wzmocnienie tynków ścian zewnętrznych- nakłady zwiększone o 5% z uwagi na zwiększone zużycie materiału Krotność = 1.05 73.975	m ² m ²	 73.975	 73.975
				RAZEM	73.975
236	KNR 0-17 d.5. 2609-08 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 42.6	m m	 42.600	 42.600
				RAZEM	42.600
237	KNR 2-02 d.5. 0822-09 5	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 na kleju elastycznym z trsem, fuga szara z trsem. 8.77*0.6	m ² m ²	 5.262	 5.262
				RAZEM	5.262
238	KNR 0-17 d.5. 0926-01 5	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku AKRYLOWEGO np: CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 73.975-5.26	m ² m ²	 68.715	 68.715
				RAZEM	68.715
239	KNR 0-17 d.5. 0929-03 5	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej np: CERESIT CT 60 grubości 2.5 mm z gotowej MIESZANKI AKRYLOWEJ wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 30.71	m ² m ²	 30.710	 30.710
				RAZEM	30.710
240	KNR-W 4- d.5. 01 0109-09 5	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ. 0.9	m ³ m ³	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
241	KNR-W 4- d.5. 01 0109-10 5	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 0.9	m ³ m ³	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
5.6 ELEWACJA- WEJŚCIE GŁÓWNE DO ŚWIETLICY					
242	KNR-W 2- d.5. 02 1603-01 6	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 6.04*7.22	m ² m ²	 43.609	 43.609
				RAZEM	43.609
243	KNR-W 4- d.5. 01 0353-07 6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
244	KNR-W 4- d.5. 01 0701-02 6	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
245	KNR-W 4- d.5. 01 0726-02 6	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
246	KNR-W 4- d.5. 01 0353-11 6	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 4.5	m m	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
247	KNR 2-02 d.5. 0129-02 6	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m- parapety ZEWNĘTRZNE Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO 3	szt. szt.	 3.000	 3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
248	KNR 2-02	Kraty do 2 m2	m ²		
d.5.	1210-02				
6		1.96	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
249	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej- TYTAN CYNK- OBRÓBKA WYSUNIĘTEGO FRAGMENTU ŚCIANY	m ²		
d.5.	0506-01				
6		6.04*0.1	m ²	0.604	
				RAZEM	0.604
250	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie i ZESKROBANIE STARYCH POWŁOK MALARS- KICH.	m ²		
d.5.	2608-01				
6		43.609	m ²	43.609	
				RAZEM	43.609
251	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie ścian zewnętrznych.	m ²		
d.5.	202 1134-02				
6		43.609	m ²	43.609	
				RAZEM	43.609
252	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- wzmocnienie tynków ścian zewnętrznych- nakłady zwiększo- ne o 5% z uwagi na zwiększone zużycie materiału Krotność = 1.05	m ²		
d.5.	2609-06				
6		43.609	m ²	43.609	
				RAZEM	43.609
253	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 na kleju elastycznym z tra- sem, fuga szara z trase.	m ²		
d.5.	0822-09				
6		6.04*0.6	m ²	3.624	
				RAZEM	3.624
254	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku AKRYLOWEGO np: CERE- SIT - nałożenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.5.	0926-01				
6		43.609-3.624	m ²	39.985	
				RAZEM	39.985
255	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.5.	2609-08				
6		19.4	m	19.400	
				RAZEM	19.400
256	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej np: CERE- SIT CT 60 grubości 2.5 mm z gotowej MIESZANKI AKRYLOWEJ wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i po- wierzchniach poziomych	m ²		
d.5.	0929-03				
6		39.985	m ²	39.985	
				RAZEM	39.985
257	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ.	m ³		
d.5.	01 0109-09				
6		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
258	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
d.5.	01 0109-10				
6		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
5.7 ELEWACJA ŚCIANA FRONTOWA DUŻEJ ŚWIETLICY					
259	KNR-W 2-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.5.	02 1603-01				
7		14.15*7.22	m ²	102.163	
				RAZEM	102.163
260	KNR-W 2-	Ruszt drewniane pod boazerię - PODBITKA	m ²		
d.5.	02 20202-02				
7		11.32	m ²	11.320	
				RAZEM	11.320
261	KNR-W 2-	Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm - PODBITKA	m ²		
d.5.	02 20203-01				
7					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.32	m ²	11.320	
				RAZEM	11.320
262	KNR-W 2- d.5. 02 20203-03 7	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie podbitka okapowa malowanie np: SADOLINEM.	m ²		
		11.32	m ²	11.320	
				RAZEM	11.320
263	KNR-W 4- d.5. 01 0701-05 7	Odbicie tynków ZEWNĘTRZNYCH z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		14.15*1.6	m ²	22.640	
				RAZEM	22.640
264	KNR 0-40 d.5. 0209-01 7	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco- TYNKI ZEWNĘTRZNE	m ²		
		22.64	m ²	22.640	
				RAZEM	22.640
265	KNR 0-40 d.5. 0210-01 7	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie- TYNKI ZEWNĘTRZNE	m ²		
		22.64	m ²	22.640	
				RAZEM	22.640
266	KNR 0-40 d.5. 0210-02 7	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku- TYNKI ZEWNĘTRZNE Krotność = 2.5	m ²		
		14.15*1.6	m ²	22.640	
				RAZEM	22.640
267	KNR 0-17 d.5. 2608-01 7	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie I ZESKROBANE STARYCH POWŁOK MALARKICH.	m ²		
		14.15*(7.22-1.6)	m ²	79.523	
				RAZEM	79.523
268	NNRNKB d.5. 202 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie ścian zewnętrznych.	m ²		
		102.163	m ²	102.163	
				RAZEM	102.163
269	KNR 0-17 d.5. 2609-06 7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- wzmocnienie tynków ścian zewnętrznych- nakłady zwiększone o 5% z uwagi na zwiększone zużycie materiału Krotność = 1.05	m ²		
		102.163	m ²	102.163	
				RAZEM	102.163
270	KNR 2-02 d.5. 0822-09 7	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 na kleju elastycznym z traselem, fuga szara z traselem.	m ²		
		14.15*0.6	m ²	8.490	
				RAZEM	8.490
271	KNR 0-17 d.5. 2609-08 7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		33.20	m	33.200	
				RAZEM	33.200
272	KNR 0-17 d.5. 0926-01 7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku AKRYLOWEGO np: CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		102.163-8.49	m ²	93.673	
				RAZEM	93.673
273	KNR 0-17 d.5. 0929-03 7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej np: CERESIT CT 60 grubości 2.5 mm z gotowej MIESZANKI AKRYLOWEJ wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		93.673	m ²	93.673	
				RAZEM	93.673
274	KNR-W 4- d.5. 01 0109-09 7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ.	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
275	KNR-W 4- d.5. 01 0109-10 7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
5.8 ELEWACJA ŚCIANA SZCZYTOWA DUŻEJ ŚWIETLICY					
276	KNR-W 2- d.5. 02 1603-01 8	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		21.55*8.40	m ²	181.020	
				RAZEM	181.020
277	KNR-W 4- d.5. 01 0701-05 8	Odbicie tynków ZEWNĘTRZNYCH z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		21.55*1.6	m ²	34.480	
				RAZEM	34.480
278	KNR 0-40 d.5. 0209-01 8	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szcpepa; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco- TYNKI ZEWNĘTRZNE	m ²		
		34.48	m ²	34.480	
				RAZEM	34.480
279	KNR 0-40 d.5. 0210-01 8	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie- TYNKI ZEWNĘTRZNE	m ²		
		34.48	m ²	34.480	
				RAZEM	34.480
280	KNR 0-40 d.5. 0210-02 8	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku- TYNKI ZEWNĘTRZNE Krotność = 2.5	m ²		
		34.48	m ²	34.480	
				RAZEM	34.480
281	KNR-W 4- d.5. 03 0604-01 8 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana opraw blaszanych nakręcanych do żarówek lub lamp rtęciowo-żarowych o mocy do 500 W - budowie o wys.do 12 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
282	NNRNKB d.5. 202 1025-01 8	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW- DWIE SZTUKI OKIENEK OKRĄGLYCH	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
283	KNR-W 4- d.5. 03 0701-04 8 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych- na ścianie z cegły lub gazobetonu - budowie o wys.do 12 m	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
284	KNR-W 4- d.5. 03 0704-08 8	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych z prętą o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym	m		
		8.3	m	8.300	
				RAZEM	8.300
285	KNR 0-17 d.5. 2608-01 8	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie I ZESKROBANIE STARYCH POWŁOK MALARKICH. 21.55*(8.40-1.6)	m ²		
			m ²	146.540	
				RAZEM	146.540
286	NNRNKB d.5. 202 1134-02 8	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie ścian zewnętrznych.	m ²		
		181.02	m ²	181.020	
				RAZEM	181.020
287	KNR 0-17 d.5. 2609-06 8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- wzmocnienie tynków ścian zewnętrznych- nakłady zwiększone o 5% z uwagi na zwiększone zużycie materiału Krotność = 1.05	m ²		
		181.02	m ²	181.020	
				RAZEM	181.020
288	KNR 2-02 d.5. 0822-09 8	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 na kleju elastycznym z trase- sem, fuga szara z trase- sem.	m ²		
		21.55*0.6	m ²	12.930	
				RAZEM	12.930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
289 d.5. 8	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 40.5	m		
			m	40.500	
				RAZEM	40.500
290 d.5. 8	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku AKRYLOWEGO np: CERE-SIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 180.02-12.93	m ²		
			m ²	167.090	
				RAZEM	167.090
291 d.5. 8	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej np: CERE-SIT CT 60 grubości 2.5 mm z gotowej MIESZANKI AKRYLOWEJ wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 167.09	m ²		
			m ²	167.090	
				RAZEM	167.090
292 d.5. 8	KNR-W 4- 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ. 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
293 d.5. 8	KNR-W 4- 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
5.9 ELEWACJA ŚCIANA TYLNA DUŻEJ ŚWIETLICY					
294 d.5. 9	KNR-W 2- 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 9.16*7.20	m ²		
			m ²	65.952	
				RAZEM	65.952
295 d.5. 9	KNR-W 2- 02 20202-02	Ruszty drewniane pod boazerię - PODBITKA 0.8*9.16	m ²		
			m ²	7.328	
				RAZEM	7.328
296 d.5. 9	KNR-W 2- 02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie podbitka okapowa malowanie np: SADOLINEM. 9.16*0.8	m ²		
			m ²	7.328	
				RAZEM	7.328
297 d.5. 9	KNR-W 2- 02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie podbitka okapowa malowanie np: SADOLINEM. 7.328	m ²		
			m ²	7.328	
				RAZEM	7.328
298 d.5. 9	KNR-W 4- 01 0701-05	Odbicie tynków ZEWNĘTRZNYCH z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 9.16*1.6	m ²		
			m ²	14.656	
				RAZEM	14.656
299 d.5. 9	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco- TYNKI ZEWNĘTRZNE 14.656	m ²		
			m ²	14.656	
				RAZEM	14.656
300 d.5. 9	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie- TYNKI ZEWNĘTRZNE 14.656	m ²		
			m ²	14.656	
				RAZEM	14.656
301 d.5. 9	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku- TYNKI ZEWNĘTRZNE Krotność = 2.5 14.656	m ²		
			m ²	14.656	
				RAZEM	14.656
302 d.5. 9	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie I ZESKROBANIE STARYCH POWŁOK MALARKICH. 9.16*(7.20-1.6)	m ²		
			m ²	51.296	
				RAZEM	51.296

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
303 d.5. 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie ścian zewnętrznych. 9.16*7.2	m ² m ²	 65.952	 65.952
				RAZEM	65.952
304 d.5. 9	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- wzmocnienie tynków ścian zewnętrznych- nakłady zwiększone o 5% z uwagi na zwiększone zużycie materiału Krotność = 1.05 65.952	m ² m ²	 65.952	 65.952
				RAZEM	65.952
305 d.5. 9	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 na kleju elastycznym z traselem, fuga szara z traselem. 9.16*0.6	m ² m ²	 5.496	 5.496
				RAZEM	5.496
306 d.5. 9	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku AKRYLOWEGO np: CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 65.952-5.496	m ² m ²	 60.456	 60.456
				RAZEM	60.456
307 d.5. 9	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej np: CERESIT CT 60 grubości 2.5 mm z gotowej MIESZANKI AKRYLOWEJ wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 60.456	m ² m ²	 60.456	 60.456
				RAZEM	60.456
308 d.5. 9	KNR-W 4- 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ 0.4	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
309 d.5. 9	KNR-W 4- 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 0.4	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
6 ROBOTY ZEWNĘTRZNE					
6.1 PLAC ASFALTOWY PRZED ŚWIETLICĄ.					
310 d.6. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- SKUCIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH BETONOWYCH 3*1.9*0.6	m ³ m ³	 3.420	 3.420
				RAZEM	3.420
311 d.6. 1	KNR-W 2- 02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym- PODKŁADY POD WYKONANIE SCHODÓW BETONOWYCH NA GRUNCIE 3*1.9*0.1	m ³ m ³	 0.570	 0.570
				RAZEM	0.570
312 d.6. 1	KNR-W 2- 02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 3*1.9*0.6	m ³ m ³	 3.420	 3.420
				RAZEM	3.420
313 d.6. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3*1.9	m ² m ²	 5.700	 5.700
				RAZEM	5.700
314 d.6. 1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 3*1.9	m ² m ²	 5.700	 5.700
				RAZEM	5.700
315 d.6. 1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)- WYKOPY POD FUNDAMENT POCHYLNI. 4.56	m ³ m ³	 4.560	 4.560
				RAZEM	4.560
316 d.6. 1	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.824	m ³	1.824	
				RAZEM	1.824
317 d.6. 1	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
		3.99	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
318 d.6. 1	NNRNKB 202 0137-01	(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej- ŚCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE POCHYLNI.	m ²		
		9.12	m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
319 d.6. 1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- IZOLBET LUB RÓWNO- WĄŻNY.	m ²		
		4.56	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
320 d.6. 1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa Krotność = 3	m ²		
		4.56	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
321 d.6. 1	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		4.56	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
322 d.6. 1	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		6.84	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
323 d.6. 1	KNR 2-31 0105-05	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		6.84	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
324 d.6. 1	KNR 2-31 0105-06	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²		
		6.84	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
325 d.6. 1	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m ² - NAWIERZCHNIA POCHYLNI.	m ²		
		3.96	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
326 d.6. 1	KNR-W 2- 02 1208-02	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi zabetonowane w gniazdach co trzeci stopień- BALUSTRADY SYSTEMOWE STALOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MALOWANE PROSZKOWO W WYPEŁNIENIEM CIĘGNAMI LUB PRĘTAMI	m		
		10.40	m	10.400	
				RAZEM	10.400
327 d.6. 1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		21.55*10.5	m ²	226.275	
				RAZEM	226.275
328 d.6. 1	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 4	m ²		
		21.55*10.5	m ²	226.275	
				RAZEM	226.275
329 d.6. 1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY PO ROZBIÓRCIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ	m ²		
		21.55*10.5	m ²	226.275	
				RAZEM	226.275
330 d.6. 1	KNR 2-31 0105-01	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu- PODSYPKA POD UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO	m ²		
		21.55*10.5	m ²	226.275	
				RAZEM	226.275

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
331 d.6. 1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV- KRAWĘŻNIK PRZY WJEŹDZIE DO SKLEPU	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
332 d.6. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		6*0.3*0.3	m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
333 d.6. 1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
334 d.6. 1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		21.55*10.5	m ²	226.275	
				RAZEM	226.275
335 d.6. 1	KNR-W 4- 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ.	m ³		
		19.26	m ³	19.260	
				RAZEM	19.260
336 d.6. 1	KNR-W 4- 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
		19.26	m ³	19.260	
				RAZEM	19.260
6.2 SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJŚCIEM DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.					
337 d.6. 2	KNR-W 4- 01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
338 d.6. 2	KNR-W 4- 01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
6.3 DOJAZD PRZY BIBLIOTECIE "LAURA".					
339 d.6. 3	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		4*3.1	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
340 d.6. 3	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 3	m ²		
		12.4	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
341 d.6. 3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		(18.8*17.80)+(16*4)	m ²	398.640	
				RAZEM	398.640
342 d.6. 3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6.6	m ²		
		(18.8*17.80)+(16*4)	m ²	398.640	
				RAZEM	398.640
343 d.6. 3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
344 d.6. 3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		(18.8*17.80)+(16*4)	m ²	398.640	
				RAZEM	398.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
345	KNR 2-31 d.6. 0106-04 3	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 (18.8*17.80)+(16*4)	m ² m ²	 398.640	
				RAZEM	398.640
346	KNR 2-31 d.6. 0402-04 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 105.2*0.3*0.3	m ³ m ³	 9.468	
				RAZEM	9.468
347	KNR 2-31 d.6. 0403-01 3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 105.2	m m	 105.200	
				RAZEM	105.200
348	KNR 2-31 d.6. 0114-05 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 398.64	m ² m ²	 398.640	
				RAZEM	398.640
349	KNR 2-31 d.6. 0114-06 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 398.64	m ² m ²	 398.640	
				RAZEM	398.640
350	KNR 2-31 d.6. 0114-07 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 398.64	m ² m ²	 398.640	
				RAZEM	398.640
351	KNR 2-31 d.6. 1406-02 3	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
352	KNR 2-31 d.6. 0511-04 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 398.64	m ² m ²	 398.640	
				RAZEM	398.640
353	KNR-W 4- d.6. 01 0109-09 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km WRAZ Z JEGO UTYLIZACJĄ. 223.67	m ³ m ³	 223.670	
				RAZEM	223.670
354	KNR-W 4- d.6. 01 0109-10 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 223.68	m ³ m ³	 223.680	
				RAZEM	223.680
7 INSTALACJE SANITARNE					
355	KNR-W 2- d.7. 15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 93.44	m m	 93.440	
				RAZEM	93.440
356	KNR INS- d.7 TAL 0302-04	Kompensator U-kształtowy z kolan i rur miedzianych o śr.zew 22 mm w instalacji c.o. 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
357	KNR 0-34 d.7 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 93.44	m m	 93.440	
				RAZEM	93.440
358	KNR-W 2- d.7 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
359	KNR INS- d.7 TAL 0305-06	Rury przyłączone o śr.zew. 22 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego w brzdach 12	kol. kol.	 12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
360	KNR-W 2- d.7 15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
361	KNR INS- d.7 TAL 0309- 08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
362	KNR-W 2- d.7 15 0133-03	Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
363	KNR-W 2- d.7 15 0133-03	Filtr siatkowy instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
364	ksikulscja d.7 indywidual- na	Dostawa i montaż kotła elektrycznego z wbudowaną pompą obiegową np: firmy KOSPEL o mocy 24kw wraz z regulatorem elektronicznym.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
365	KNR INS- d.7 TAL 0309- 09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
366	KNR INS- d.7 TAL 0307- 01	Płukanie instalacji c.o.	m		
		94.40	m	94.400	
				RAZEM	94.400
367	KNR INS- d.7 TAL 0307- 03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		94.40	m	94.400	
				RAZEM	94.400
368	KNR INS- d.7 TAL 0307- 04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd		
		13	urząd	13.000	
				RAZEM	13.000
369	KNR 4-01 d.7 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
370	KNR 4-01 d.7 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
371	KNR 4-01 d.7 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
372	KNR 4-01 d.7 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
373	KNR 4-01 d.7 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
374	KNR 4-01 d.7 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
375	KNR-W 2- d.7 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
376	KNR-W 2- d.7 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
377	KNR-W 2- d.7 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
378	KNR-W 2- d.7 15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
379	KNNR 5 d.8 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
380	KNNR 5 d.8 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
381	KNNR 5 d.8 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
382	KNNR 5 d.8 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
383	KNNR 5 d.8 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
384	KNNR 5 d.8 0304-01	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
385	KNNR 5 d.8 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
386	KNNR 5 d.8 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
387	KNNR 5 d.8 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
388	KNNR 5 d.8 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
389	KNNR 5 d.8 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
390	KNNR 5 d.8 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
391	KNNR 5 d.8 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
392	KNNR 5 d.8 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
393	KNNR 5 d.8 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
394	KNNR 5 d.8 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
395	KNNR 5 d.8 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
396	KNNR 5 d.8 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
397	KNR 4-03 d.8 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
398	KNR 4-03 d.8 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
399	KNR 4-03 d.8 1013-03	Tynkowanie wnęk o pow.do 1.0 m2	m2		
		0.5	m2	0.500	
				RAZEM	0.500
400	KNR 4-01 d.8 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
401	KNR 4-01 d.8 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
402	KNR 4-01 d.8 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
403	KNNR 5 d.8 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
404	KNNR 5 d.8 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000
405	KNNR 5 d.8 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
406	KNNR 5 d.8 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
407	KNNR 5 d.8 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
408	KNNR 5 d.8 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		4	prób.	4.000	
				RAZEM	4.000
409	KNNR 5 d.8 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000