

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 1675,000	m ² m ²	1675,000 RAZEM	1675,000
2	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1675,000	m ² m ²	1675,000 RAZEM	1675,000
3	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1675,000	m ² m ²	1675,000 RAZEM	1675,000
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1675,000	m ² m ²	1675,000 RAZEM	1675,000
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1675,000	m ² m ²	1675,000 RAZEM	1675,000
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1675,000	m ² m ²	1675,000 RAZEM	1675,000
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna) 1675,000	m ² m ²	1675,000 RAZEM	1675,000
8	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod ściek i obrzeże oraz ławę o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 102,000	m m	102,000 RAZEM	102,000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ściek i obrzeże betonowa z oporem 27,540	m ³ m ³	27,540 RAZEM	27,540
10	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 102,000	m m	102,000 RAZEM	102,000
11	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 102,000	m m	102,000 RAZEM	102,000
12	KNR 2-31 0114-05	Analogia. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego - o grub.po zagęszcz. 15 cm 299,000	m ² m ²	299,000 RAZEM	299,000