

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw w Stachowicach					
1	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami (23.80+7.07+22.90+66.20+20.80)	m ² m ²	 140.770	
				RAZEM	140.770
2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km (kat.gr.III) (23.80+7.07+22.90+66.20+20.80)*0.20	m ³ m ³	 28.154	
				RAZEM	28.154
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. III-IV poz.1	m ² m ²	 140.770	
				RAZEM	140.770
4	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacją projektową (opcja PREMIUM), w skład których wchodzi: HUŚTAWKA WA- HADŁOWA PODWÓJNA - NR KAT. HW-02A (1 szt.), HUŚTAWKA WAGOWA - NR KAT. HWG-05 (1 szt.); MĘDREK 5 - NR KAT. MDR-05 (1 szt.); KARUZE- LA MŁYNEK - NR KAT. KAR-ML (1 szt.); BUJAK - NR KAT. BUJ-TG (1 szt.); TABLICA INFORMACYJNA TIN-02 DZUŻA (1szt.), KOSZ NA ŚMIECI DREW- NIANY KKS-D1 (1 szt.). 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową (17.50+10.00+21.00+39.50+18.50)	m m	 106.500	
				RAZEM	106.500
6	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 17.50+10.00+20.00	m m	 47.500	
				RAZEM	47.500
7	KNR 2-21 0606-07 analogia	Piaskownice - wypełnienie piaskiem (23.80+7.07+22.90+66.20+20.80)*0.40	m ³ m ³	 56.308	
				RAZEM	56.308

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw w Mokrzeszowie					
1	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami (53.9+20.80*2+23.80+22.90+7.01*3)	m ² m ²	 163.230	
				RAZEM	163.230
2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) (53.9+20.80*2+23.80+22.90+7.01*3)*0.20	m ³ m ³	 32.646	
				RAZEM	32.646
3	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III poz.1*0.20+poz.2	m ³ m ³	 65.292	
				RAZEM	65.292
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na powierzchni w gruncie kat. III-IV poz.1	m ² m ²	 163.230	
				RAZEM	163.230
5	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacją projektową (opcja PREMIUM), w skład których wchodzi: HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA - NR KAT. HW-02A (1 szt.), HUŚTAWKA WAGOWA - NR KAT. HWG-02 (1 szt.); HUŚTAWKA WAGOWA - HWG-03 (1 szt.); WAROWNIA 3 - NR KAT. WAR-03 (1 szt.); KARUZELA MŁYNEK - NR KAT. KAR-ML (1 szt.); BUJAK - NR KAT. BUJ-MT (1 szt.); BUJAK - NR KAT. BUJ-PS (1 szt.); BUJAK - NR KAT. BUJ-SL (1 szt.); TABLICA INFORMACYJNA TIN-02 DZUŻA (1szt.), KOSZ NA ŚMIECI DREWNIANY KKS-D1 (1 szt.). 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (30.00+18.50*2+17.50+10.00*3+21.00)	m m	 135.500	
				RAZEM	135.500
7	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 17.50+10.00*3+20.00	m m	 67.500	
				RAZEM	67.500
8	KNR 2-21 0606-07 analogia	Piaskownice - wypełnienie piaskiem (53.9+20.80*2+23.80+22.90+7.01*3)*0.40	m ³ m ³	 65.292	
				RAZEM	65.292