

Książka przedmiarów – rów melioracyjny w Burkatowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.132	ha ha	0.132	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.132</b>
2	KNR 2-01 0110-04	Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 41-65 cm -wierzba śr. 120 cm Krotność = 11 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-11 0927c-09	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 2.0 m 300	m m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
4	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 82	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
5	KNR 2-01 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy-mi (kat.gr.IV) 82	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
6	KNR 2-01 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV 82	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
7	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 1.3	mp mp	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
8	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 1.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.160</b>
9	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 3.9	mp mp	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
10	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 6300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6300.000</b>
11	KNR 16-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 -szt. 2 -dł-12 mb 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu 1320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1320.000</b>