

Książka przedmiarów – rów melioracyjny w Pankowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.02	ha ha	 0.020	 <b>0.020</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
2	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	 <b>200.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
3	KNR 2-11 0927c-03	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.8 m 950	m m	 950.000	 <b>950.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>
4	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 42	m m	 42.000	 <b>42.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
5	KNR 2-01 0414-02	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III 142.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 142.800	 <b>142.800</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>142.800</b>
6	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 142.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 142.800	 <b>142.800</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>142.800</b>
7	KNR 2-11 0927b-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 1800	m m	 1800.000	 <b>1800.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>